

Campagna Europea per la sicurezza nelle costruzioni.

Il rischio di cadute dall'alto



INAIL



Regione Lombardia

**Settimana Europea
della sicurezza**

1/7 ottobre 2003

Nell'Unione Europea le costruzioni sono uno dei comparti di attività più a rischio. Anche se negli ultimi anni in Italia il fenomeno è andato leggermente regredendo, la situazione è comunque drammatica, poichè tale settore presenta una delle maggiori incidenze quanto a frequenza di casi mortali.

La causa più ricorrente è la caduta dall'alto.

Ciò significa che non soltanto non vengono rispettate le norme elementari di prevenzione, tra cui l'uso delle cinture o il montaggio di una corretta impalcatura—interventi di facile attuazione e dai costi limitati—, ma anche che non viene svolta una sufficiente attività di formazione e informazione.

In Lombardia le cadute dall'alto nel settore delle costruzioni, oltre a provocare ogni anno diverse centinaia di casi di invalidità, costituiscono la prima causa di morte sul lavoro.

Per contribuire a rendere i cantieri più sicuri, la Regione Lombardia e l'Inail Direzione Regionale per la Lombardia hanno realizzato un opuscolo informativo sul comportamento da osservare per eliminare o ridurre il rischio di infortunio all'origine.

Esiste una buona pratica facilmente applicabile per prevenire gli infortuni, iniziando da un'adeguata e competente valutazione del rischio.



Con le cinture di sicurezza fissate in modo corretto, si può realizzare in sicurezza qualsiasi lavoro anche ad altezze elevate.



Assicurati sempre che il ponteggio sia stabile, perfettamente in piano, efficacemente ancorato alla costruzione, provvisto di parapetti e di tavole fermapiede su tutti i lati verso il vuoto.



Tieni in ordine il piano di lavoro e deposita solo il materiale e l'attrezzatura strettamente necessaria.
E' una sicurezza per chi lavora e per chi transita.



I luoghi aperti vanno sempre protetti con parapetti; il transito degli operatori deve avvenire in sicurezza.



Salire sul ponteggio utilizzando le scale di collegamento evitando di arrampicarsi dall'esterno previene le cadute.



Durante le demolizioni ad altezza superiore a 2 metri utilizzare sempre piani di lavoro stabili ed autoportanti.



Utilizzare sempre scale adatte al tipo di lavorazione da effettuarsi, in buone condizioni, posizionate in modo stabile, saldamente ancorata in sommità e munita di piedini antiscivolo.



Realizzare passerelle provviste di parapetti rende sicuro il transito ed evita le cadute.



Anche le aperture all'interno dell'edificio vanno protette con parapetti saldamente ancorati.



Durante la realizzazione dei ponteggi usa sempre i dispositivi anti-caduta fissandoli correttamente a solidi sostegni.



Usa sempre i dispositivi anti-caduta correttamente fissati a solidi sostegni nei lavori in quota.



Prima di salire sulle coperture verifica sempre la loro resistenza e scivolosità.



Prima di ogni uso verifica sempre che i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) siano in perfette condizioni e funzionanti.

INAIL

Realizzazione
INAIL Direzione Regionale Lombardia
Comunicazione
in collaborazione con la Consulenza tecnica per
l'edilizia regionale e la Regione Lombardia
Corso di Porta Nuova, 19
20121 - Milano
www.inail.it/lombardia
lombardia-comunicazione@inail.it